

Kosztorys Ofertowy

**"Przebudowa drogi Glinik Łysa Góra Jamszcze w km 0+000 – 0+300 –
utwardzenie nawierzchni kruszywem"**

Łączna długość 300 mb

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.[zł]	Wartość netto [zł]
	Kosztorys	Przebudowa drogi Gminnej Glinik Łysa Góra Jamszcze w km 0+000 – 0+300 – utwardzenie nawierzchni kruszywem				
1.	Element	Przebudowa drogi – utwardzenie nawierzchni kruszywem				
1.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm 300x3,00=900,00 m ²	m ²	900,00		
Razem wartość netto						
VAT						
Razem wartość brutto						