

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Sala zajęć	
1.1	Nowa ścianka działowa	
1.2	Malowanie ścian	
1.3	Podłoga	
1.4	Wymiana opraw oświetleniowych	
1.5	Instalacja centralnego ogrzewania (łącznie z nowa sypialnią)	
2	Sypialnia	
2.1	Malowanie ścian	
2.2	Podłoga	
3	Łazienka	
3.1	Roboty rozbiórkowe, budowlane	
3.2	Roboty budowlane nowe	
3.3	Roboty wykończeniowe	
3.4	Montaż urządzeń sanitarnych	
3.5	Instalacja centralnego ogrzewania	
3.6	Instalacja wodociągowa	
3.7	Instalacja kanalizacyjna	
3.8	Wymiana opraw oświetleniowych	
4	Remont korytarza po zamurowaniu drzwi do łazienki	
5	Ścinka działowa w szatni	
6	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Sala zajęć				
1.1		Nowa ścianka działowa				
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	9.69		
d.1.1						
2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	14.46		
d.1.1						
3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane drzwi rozsuwanych	m	5.80		
d.1.1						
4	KNR 2-02 1017-02	Analogia; skrzydła drzwiowe rozsuwane	m2	3.60		
d.1.1						
5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	1.45		
d.1.1						
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	1.45		
d.1.1						
7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m3	1.45		
d.1.1						
		Razem dział: Nowa ścianka działowa				

1.2		Malowanie ścian				
8 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią analogia; połogi, okna, drzwi,	m2	45.94		
9 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	103.26		
10 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	32.62		
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2	70.64		
12 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farby zmywalne	m2	103.26		
13 d.1.2	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych	m2	42.04		
14 d.1.2	KNR 19-01 1304-02	Analogia; wykonanie deseni z użyciem szablonu w wielu kolorach wymalowania na ścianach różnych wzorów wg wzorników, np. figury geometryczne, postacie z bajek, motywy przyrodnicze (rośliny, zwierzęta, słońce, chmury, itp. ...) do 30% powierzchni ścian	m2	30.98		
15 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł kratka z wentylatorem mechanicznym	szt.	2.00		
		Razem dział: Malowanie ścian				
1.3		Podłoga				
16 d.1.3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	32.62		
17 d.1.3	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu drobne ubytki w podłożu, do 10 % pow. pomieszczenia	m2	3.26		
18 d.1.3	KNP2 0611-01.02 0611-01.02	Zabezpieczenie matami słomianymi poziomymi powierzchni betonu przed wpływami atmosferycznymi - ułożenie warstwy oddzielającej pod posadzke z paneli podkład pod panele i podłogi XPS, 3mm	m2	32.62		
19 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC5 listwy przyścienne bukowe	m2	32.62		
		Razem dział: Podłoga				
1.4		Wymiana opraw oświetleniowych				
20 d.1.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	10.00		
21 d.1.4	KNR 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3.00		
22 d.1.4	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.	5.00		
23 d.1.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	15.00		
24 d.1.4	KNNR 5 0102-08	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	15.00		
25 d.1.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	15.00		

26 d.1.4	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur Przewód YDY 3x1,5	m	30.00		
27 d.1.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem Łącznik pojedynczy IP20	szt.	3.00		
28 d.1.4	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem gniazdo 230V p/t IP44	szt.	5.00		
29 d.1.4	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych Oprawa LUGCLASSIC ECO LB LED NT 2850LM 22W IP20	szt.	10.00		
30 d.1.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi r	2.00		
31 d.1.4	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi r	4.00		
32 d.1.4	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	2.00		
33 d.1.4	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	6.00		
34 d.1.4	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	6.00		
35 d.1.4	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt	38.00		
		Razem dział: Wymiana opraw oświetleniowych				
1.5		Instalacja centralnego ogrzewania (łącznie z nową sypialnią)				
36 d.1.5	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 analogia; demontaż przed remontem i ponowny montaż po zakończeniu remontu	kpl.	3.00		
37 d.1.5	KNR 0-31 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzej- ników	3.00		
38 d.1.5	KNR-W 2- 15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)	m	40.00		
		Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania (łącznie z nową sypialnią)				
		Razem dział: Sala zajęć				
2		Sypialnia				
2.1		Malowanie ścian				
39 d.2.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią analogia; połogi, okna, drzwi,	m ²	29.21		
40 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	63.24		
41 d.2.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	17.69		
42 d.2.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m ²	61.19		

43 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farby zmywalne	m2	78.88		
44 d.2.1	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłogi gipsowych	m2	34.99		
45 d.2.1	KNR 19-01 1304-02	Analogia; wykonanie deseni z użyciem szablonu w wielu kolorach wymalowania na ścianach różnych wzorów wg wzorników, np. figury geometryczne, postacie z bajek, motywy przyrodnicze (rośliny, zwierzęta, słońce, chmury, itp. ...) do 30% powierzchni ścian	m2	23.66		
46 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł kratka z wentylatorem mechanicznym	szt.	1.00		
		Razem dział: Malowanie ścian				
2.2		Podłoga				
47 d.2.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	17.69		
48 d.2.2	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu drobne ubytki w podłożu, do 10 % pow. pomieszczenia	m2	1.77		
49 d.2.2	KNP2 0611- 01.02 0611- 01.02	Zabezpieczenie matami słomianymi poziomych powierzchni betonu przed wpływami atmosferycznymi - ułożenie warstwy oddzielającej pod posadzki z paneli podkład pod panele i podłogi XPS, 3mm	m2	17.69		
50 d.2.2	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC5 listwy przyścienne bukowe	m2	17.69		
		Razem dział: Podłoga				
		Razem dział: Sypialnia				
3		Łazienka				
3.1		Roboty rozbiórkowe, budowlane				
51 d.3.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią analogia; połogi, okna, drzwi,	m2	3.60		
52 d.3.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 drzwi do sanitariatów	szt.	2.00		
53 d.3.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworu po drzwiach pomiędzy łazienką a korytarzem	m3	0.80		
54 d.3.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka działowa z okładzinami, - brodzik,	m3	1.02		
55 d.3.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	57.44		
56 d.3.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	13.80		
57 d.3.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm rozbiórka posadzek wraz z podkładami betonowymi	m3	1.38		
58 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	3.82		
59 d.3.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m3	3.82		

		samochodem samowyladowczym na odległość 1 km				
60 d.3.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m3	3.82		
		Razem dział: Roboty rozbiórkowe, budowlane				
3.2		Roboty budowlane nowe				
61 d.3.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	57.44		
62 d.3.2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	13.80		
63 d.3.2	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2	m2	57.44		
64 d.3.2	KNR 4-01 0719-08	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2	m2	13.80		
65 d.3.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m2	13.80		
66 d.3.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe gr. 5 cm	m2	13.80		
67 d.3.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	13.80		
68 d.3.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	13.80		
69 d.3.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	13.80		
70 d.3.2	ZKNR C-2 0308-03	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody	m2	50.52		
71 d.3.2	KNR BC-02 0302-10	Analogia; wklejenie taśmy uszczelniającej w narożnikach pomieszczeń	m	35.80		
		Razem dział: Roboty budowlane nowe				
3.3		Roboty wykończeniowe				
72 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub innymi środkami o niegorszych właściwościach - powierzchnie pionowe	m2	60.96		
73 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub innymi środkami o niegorszych właściwościach - powierzchnie poziome	m2	13.80		
74 d.3.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	13.80		
75 d.3.3	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" lub innej o niegorszych właściwościach	m2	36.72		
76 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	13.80		

77 d.3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	24.24		
78 d.3.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	38.04		
79 d.3.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	38.04		
80 d.3.3	KNNR 7 0703-01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 ściana frontowa sanitariatów, w tym 3 szt drzwi ścianka z HPL	m2	4.00		
81 d.3.3	KNNR 7 0703-04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 ściany działowe sanitariatów ścianka z HPL	m2	4.60		
82 d.3.3	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m2	1.20		
83 d.3.3	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m2	1.20		
		Razem dział: Roboty wykończeniowe				
3.4		Montaż urządzeń sanitarnych				
84 d.3.4	KNR 2-15 0223-01	Montaż wanienek kąpielowych do mycia nógryłową matową, natryskiem, wyposażone w zasłonkę stanowisko prysznicowe z brodzikiem ok. 75x100, wys. ok. 55 cm, białe ze stelażem i obudową akrylową matową, natryskiem, wyposażone zasłonkę prysznicową	kpl.	1.00		
85 d.3.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z półpostumentem umywalka dla dzieci (wisząca wys. 55 cm) przeznaczona dla dzieci	szt.	2.00		
86 d.3.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' miska wc dla dzieci (wisząca wys. 32 cm) przeznaczona dla dzieci	kpl.	2.00		
87 d.3.4	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.	3.00		
88 d.3.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2.00		
89 d.3.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm bateria umywalkowa fi 15mm, z automatycznym termostatem, z detekcją obecności na podczerwień i zaworem czasowym	szt.	2.00		
90 d.3.4	KNR 2-15 0117-07	Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią o śr. nom. 15 mm bateria natryskowa	szt.	1.00		
91 d.3.4	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.00		
92 d.3.4	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.	2.00		
		Razem dział: Montaż urządzeń sanitarnych				
3.5		Instalacja centralnego ogrzewania				

93 d.3.5	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 analogia; demontaż przed remontem i ponowny montaż po zakończeniu remontu	kpl.	1.00		
94 d.3.5	KNR 0-31 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzejników	1.00		
95 d.3.5	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)	m	40.00		
3.6		Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wodociągowa				
96 d.3.6	KNR AT-47 0101-03	Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm	m	13.40		
97 d.3.6	KNRW 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	13		
98 d.3.6	KNRW 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	m	13		
99 d.3.6	KW	Norma indywidualna - Badanie wody przez Sanepid	kpl	1		
100 d.3.6	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8.00		
3.7		Razem dział: Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacyjna				
101 d.3.7	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	2.00		
102 d.3.7	KNRW 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły	m	1		
103 d.3.7	KNRW 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły	m	1		
104 d.3.7	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.00		
105 d.3.7	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.00		
3.8		Razem dział: Instalacja kanalizacyjna Wymiana opraw oświetleniowych				
106 d.3.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	3.00		
107 d.3.8	KNR 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2.00		
108 d.3.8	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	5.00		
109 d.3.8	KNNR 5 0102-08	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	5.00		
110 d.3.8	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	5.00		
111 d.3.8	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur Przewód YDY 3x1,5	m	5.00		
112 d.3.8	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtykowych jednobiegunowych,	szt.	2.00		

		przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem Łącznik pojedynczy IP20				
113 d.3.8	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych Oprawa plafon LED	szt.	3.00		
114 d.3.8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1.00		
115 d.3.8	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	3.00		
116 d.3.8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1.00		
117 d.3.8	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	5.00		
118 d.3.8	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1.00		
119 d.3.8	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt	10.00		
		Razem dział: Wymiana opraw oświetleniowych				
		Razem dział: Łazienka				
4		Remont korytarza po zamurowaniu drzwi do łazienki				
120 d.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - tynkowanie zamurowania od strony korytarza,	m2	2.10		
121 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią analogia; połogi, okna, drzwi,	m2	42.12		
122 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	126.65		
123 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	33.92		
124 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	92.73		
125 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farby zmywalne	m2	126.65		
126 d.4	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych	m2	45.96		
		Razem dział: Remont korytarza po zamurowaniu drzwi do łazienki				
5		Ścinka działowa w szatni				
127 d.5	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	26.99		
128 d.5	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm Ościeżn.stal.90x200 cm, do śc.g-k mal.wgRAL	szt.	2.00		

129 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Skrzydła płytowe pełne, białe 90x200 cm + okucia, klamki, szyldy, zamki	m2	3.60		
130 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar podany łącznie dla trzech nowych pomieszczeń	m2	230.77		
131 d.5	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar podany łącznie dla trzech nowych pomieszczeń	m2	36.76		
132 d.5	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar podany łącznie dla trzech nowych pomieszczeń	m2	194.01		
133 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farby zmywalne obmiar podany łącznie dla trzech nowych pomieszczeń	m2	230.77		
134 d.5	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych obmiar podany łącznie dla trzech nowych pomieszczeń	m2	157.48		
135 d.5	NNRNKB 202 2809- 02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	23.79		
		Razem dział: Ścinka działowa w szatni				
6		Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych				
136 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Skrzydła płytowe pełne, białe 90x200 cm + okucia, klamki, szyldy, zamki	m2	52.20		
137 d.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi analogia; demontaż usunięcie i utylizacja starych skrzydeł drzwiowych	m3	1.00		
138 d.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m3	1.00		
139 d.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m3	1.00		
		Razem dział: Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych				
1		Sala zajęć				
1.1		Nowa ścianka działowa				
1.2		Malowanie ścian				
1.3		Podłoga				
1.4		Wymiana opraw oświetleniowych				
1.5		Instalacja centralnego ogrzewania (łącznie z nową sypialnią)				
2		Sypialnia				
2.1		Malowanie ścian				
2.2		Podłoga				
3		Łazienka				
3.1		Roboty rozbiórkowe, budowlane				
3.2		Roboty budowlane nowe				

3.3		Roboty wykończeniowe				
3.4		Montaż urządzeń sanitarnych				
3.5		Instalacja centralnego ogrzewania				
3.6		Instalacja wodociągowa				
3.7		Instalacja kanalizacyjna				
3.8		Wymiana opraw oświetleniowych				
4		Remont korytarza po zamurowaniu drzwi do łazienki				
5		Ścinka działowa w szatni				
6		Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych				
		RAZEM netto				
		VAT				
		Razem brutto				

.....

Podpis i pieczęć oferenta lub osoby upoważnionej