

PRZEDMIAR ROBÓT (Trafo 17)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3	sł.		
d.1		4	sł.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/6	sł.		
d.1		1	sł.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 9 0901-02	Wymiana słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami (na E-12/12)	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-narożnym	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
d.1		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew		
d.1		5	m-1 przew	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw LED (1 lampa w oprawie)	szt.		
d.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	E 0510 3600-04	Montaż z wejściem na słup odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
d.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
d.1		0,255	km	0,255	
				RAZEM	0,255
12	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
13	KNR 5-12 0603-09	Montaż dodatkowego obwodu n.n. - skrzynia oświetleniowa	kpl.		
d.1			kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000

14 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		5	pomiar.	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		2	pomiar.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1		Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1		Wyłączenie energetyczne i dopuszczenie do prac	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1		Prace związane z przycięciem gałęzi drzew przy trasie proj. linii oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1		Nadzór. odbór PZDW w Rzeszowie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000