

PRZEDMIAR ROBÓT (Trafo 13)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3	sł.		
		4	sł.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/6	sł.		
		1	sł.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 9 0901-02	Wymiana słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami (na E-12/12)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-naroznym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew		
		5	m-1 przew	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw LED (1 lampa w oprawie)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9 d.1	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1	E 0510 3600-04	Montaż z wejściem na słup odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
		0,26	km	0,260	
				RAZEM	0,260
12 d.1	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
13 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		5	pomiar.	5,000	
				RAZEM	5,000

14 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		2	pomiar.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1		Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1		Wyłączenie energetyczne i dopuszczenie do prac	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1		Prace związane z przycięciem gałęzi gałęzi drzew przy trasie proj. linii oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1		Nadzór. odbór PZDW w Rzeszowie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000