

RRz.271.20.2020

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „**Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie poprzez urządzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą**” oznaczonego symbolem ref. **RRz.271.20.2020**.

Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż do wyżej wymienionego postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1.

W dokumentacji przetargowej znajdują się dwa przedmiary robót (jeden razem ze specyfikacją „Kosztorys Ofertowy” a drugi w dokumentacji budowlanej opisany jako „przedmiar aktualny”. Oba te dokumenty różnią się i pod względem części opisów robót jak i w podanym obmiarze. Prosimy o sprecyzowanie który przedmiar jest właściwy.

Odpowiedź 1:

W załączeniu przedstawiono zweryfikowane i ujednolicone dokumenty pt. „Załącznik nr 3 do SIWZ - Kosztorys ofertowy” i „Przedmiar - aktualny”.

Z uwagi na zaokrąglenie obmiarów do dwóch miejsc po przecinku dokumenty te różnią się w poz. 16 – w przedmiarze jest 0,00 a w kosztorysie ofertowym 0,004. Doprecyzowując, Zamawiający informuje, że obydwa dokumenty zmieniły się m.in. w poz. 111 (Kanały z rur PVC) oraz poz. 122 (Układanie kabli).

Pytanie nr 2.

W poz. 115 d. 14 przedmiaru robót ujęty jest separator, jednakże nigdzie w projekcie nie ma podanych jego parametrów. Prosimy o załączenie dokumentacji doboru lub parametrów technicznych w/w separatora.

Odpowiedź 2:

W ofercie należy skalkulować separator o następujących parametrach nie gorszych niż podane niżej:

SEPARATOR LAMELOWY

- Przepustowość:

- **Qnom [dm³/s] (NS) - 15**
- **Qmax [dm³/s] - 150**

Qnom [dm³/s] (NS) - przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Qmax [dm³/s] - maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń

- Wymiary urządzenia:

- Dw [mm] - 1200
- Hw [mm] - 1530
- Amin** [mm] - 1020

Pytanie nr 3.

W pozycjach od 97 d. 12 do 101 d. 12 przedmiaru robót dotyczącego wykonania herbu kwiatowego Gminy Wielopole Skrzyńskie podane są powierzchnie 8,22m² natomiast z dokumentacji budowlanej rys. A-3 wynika, że powierzchnia wynosi 25,10 m².

Odpowiedź 3:

- prawidłowy obmiar robót w poz. 97 wynosi 8,22 m³,
- prawidłowy obmiar robót w poz. 98 wynosi 8,22 m³,
- prawidłowy obmiar robót w poz. 99 wynosi 25,10 m²,
- prawidłowy obmiar robót w poz. 100 wynosi 25,10 m²,
- prawidłowy obmiar robót w poz. 101 wynosi 25,10 m².

Pytanie nr 4.

Czy tablica pamiątkowa ma być zgodna z projektem czyli rama z profilu 150x50 z blachą aluminiową czy ma być taka jak na zdjęciu w załączniku "opis architektura"

Odpowiedź 4:

Tablicę należy wykonać wg. rysunku A-6 projektu.

Pytanie nr 5.

Ile ma być sztuka pergoli? Czy 20 ram to jest jedna sztuka?

Odpowiedź 5:

Według opisu zagospodarowania działek pkt.4 ust. k) należy wykonać 2 pergole po 10 ram każda.

Pytanie nr 6.

Czy linki na pergoli mają być ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 6:

Według opisu zagospodarowania działek pkt.4 ust. k) linki mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 7.

Jakim profilem jest połączona pergola widocznym na przekroju A-A?

Odpowiedź 7:

Profil przyjęty do połączenia ram należy przyjąć taki jak rama 6x12cm.

Pytanie nr 8.

Wykonanie nasypów ma być z gruntu miejscowego czy z gruntów dowożonych ?

Odpowiedź 8:

Wykonanie nasypów ma być z gruntów dowożonych, chyba że stan gruntu istniejącego pozwoli na jego wbudowanie.

Pytanie nr 9.

Zegar słoneczny ma być taki jak na zdjęciu w załączniku czy może być zbliżony wyglądem ?

Odpowiedź 9:

Zegar taki jak na zdjęciu lub zbliżony wyglądem – do uzgodnienia ostatecznie z Zamawiającym.

Pytanie nr 10.

Jeżeli posiadają państwo bardziej szczegółowe rysunki odnośnie pergoli i tablic pamiątkowych to prosimy zamieścić na stronie ?

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie posiada innych rysunków czy zdjęć od tych zamieszczonych w projekcie. Ostateczne rozwiązanie do akceptacji należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem i uzyskać odpowiednią akceptację. Pamiętać należy jednak o tym by wszystkie elementy wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną, tj. min. spoina nie większa niż grubość ściany, miejsca spawów odpowiednio przygotować, wg standardowych rozwiązań.

Załączniki:

- 1) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ,
- 2) Przedmiar robót – część załącznika nr 2 do SIWZ.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Lukasz Dziuk

