

PRZEDMIAR ROBÓT

6. Przebudowa drogi gminnej Broniszów na Piecha w km 0+000 - 0+115 na dz. 750/2 w miejscowości Broniszów

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
x	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego wykorzystania	m ²	172,50
	Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze złożeniem na placu Wykonawcy. Miejsce składowania zapewnia Wykonawca. Humus oraz darnina przechodzi na własność Wykonawcy.	x	x
x	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw ulepszanego podłoża oraz uzupełnienie poboczy	m ²	299,00
	Rozebranie nawierzchni drogi z i poboczy z kruszywa, śr. gr. w-wy około 10cm ze złożeniem na miejscu. Kruszywo z rozbiórki do wykorzystania jako uzupełnienia warstwy podbudowy stabilizowanej cementem	x	x
PODBUDOWY			
x	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-V, głębokość koryta 15 cm	m ²	50,00
	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głęb. koryta do 15cm - pod konstrukcję drogi	x	x
4	Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża w gr. kat I-VI	m ²	368,00
	Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża w gr. kat I-VI, pod konstrukcję drogi oraz zjazdów	x	x
x	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m ²	356,50
	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm. Podbudowa zasadnicza drogi jezdni drogi oraz na zjazdów indywidualnych.	x	x
x	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem		
6	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (na miejscu) z dodziarnieniem kruszywem z rozbiórki istn. nawierzchni i podbudowy, gr. w-wy 15cm oraz pospółką	m ²	356,50
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (na miejscu) , gr. w-wy 15 cm po zagęszczeniu i wytrzymałości Rm=2,5MPa pod konstrukcję jezdni drogi. Należy zakładać doziarnienie kruszywem pochodzącym z rozbiórki oraz pospółką w ilości ok. 30%	x	x
NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg			
x	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
7	Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC11, gr. w-wy 6 cm	m ²	355,00
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy po zagęszczeniu 6cm. Nawierzchnia dla KR-1 przygotowanie i wbudowanie wg. standardów WT-2	x	x
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
x	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
8	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym 0/32 mm śr. gr. w-wy 6 cm po zagęszczeniu	m ²	115,00
	Wykonanie uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa kamiennego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie w warstwie o średniej grubości 6 cm po zagęszczeniu	x	x